

筑前町管理対象道路橋の個別施設計画

(過去5年間の実績と今後の計画)

令和2年(2020年) 3月

筑前町役場 建設課

筑前町橋梁長寿命化計画の更新

1) 管理対象橋梁の状況

この5年間での対象橋梁の増減により、平成31年度(令和元年度)からの対象橋梁は322橋となっている。この322橋の供用状況は、下表の通りである(全体は別添資料参照のこと)。

	供用年数 →	50～70年未満		70～90年未満		90年以上	
	橋長 ↓	橋	%	橋	%	橋	%
2019年度まで	15m ≤ L	3	1%	2	1%	0	0%
	5m ≤ L < 15m	4	2%	3	1%	1	0%
	2m ≤ L < 5m	2	1%	0	0%	1	0%
2030年度まで	15m ≤ L	8	4%	2	1%	2	1%
	5m ≤ L < 15m	32	14%	0	0%	4	2%
	2m ≤ L < 5m	125	56%	1	0%	1	0%
2050年度まで	15m ≤ L	11	5%	8	4%	4	2%
	5m ≤ L < 15m	24	11%	32	14%	4	2%
	2m ≤ L < 5m	2	1%	125	56%	2	1%

※ 上表中、2m ≤ L < 5mの98橋が施工年次不明である。よって、計上の総数は224橋としており、%の分母は224橋で計算している。

上表から、2019年度時点で供用年数50年を超える橋梁は全体の7%程度であるが、2030年度には78%となり、2050年度にはそれらが70年以上の供用状況となることがわかる。

このことより、現在補修が必要と判断されている重要度の高い橋梁については、今後10年以内に補修を完了する計画を立案する。それ以外の補修が必要な橋梁についても、2040年度までを目途に補修計画を立案する。

なお、2m ≤ L < 5mの橋梁については、規模が小さいため維持工事での対処や事後保全での対処なども考慮して計画する。

2) 管理対象橋梁の個別施設計画について


本町における個別施設計画のベースは以下としている。

- ① 本町では、緊急輸送路の指定や第三者被害の問題などによる路線の重要性に大きな差異がないため、橋梁の規模を目安に重要度区分を行っている。具体的には、上表に示す3区分に分類し、15m ≤ Lの橋梁から優先的に補修を行っている。
- ② 定期点検は5年を1サイクルとし、平成30年度で第2回目の定期点検を完了している。次頁に、個別施設計画の概要を示す。

橋梁供用状況(2019年度まで)


経過年数	橋長区分			合計		2019年(現在)	
	(15m以上)	(5m以上15m未満)	(2m以上5m未満)			区分	占有率
100年以上	0	0	0	0	0%		
90年以上100年未満	0	1	1	2	1%	100～	0%
70年以上90年未満	2	3	0	5	2%	90～	1%
50年以上70年未満	3	4	2	9	3%	70～	2%
30年以上50年未満	12	43	126	181	56%	50～	5%
10年以上30年未満	10	16	0	26	8%	30～	61%
10年未満	1	0	0	1	0%	10～	69%
不明	0	0	98	98	30%	～9	70%
合計	28	67	227	322	100%	不明	30%

橋梁供用状況




橋梁供用状況(2030年度まで)

経過年数	橋長区分			合計		2030年(11年後)	
	(15m以上)	(5m以上15m未満)	(2m以上5m未満)			区分	占有率
100年以上	0	1	1	2	1%		
90年以上100年未満	2	3	0	5	2%	100～	1%
70年以上90年未満	2	0	1	3	1%	90～	2%
50年以上70年未満	8	32	125	165	51%	70～	3%
30年以上50年未満	11	24	2	37	11%	50～	54%
10年以上30年未満	5	7	0	12	4%	30～	66%
10年未満	0	0	0	0	0%	10～	70%
不明	0	0	98	98	30%	～9	70%
合計	28	67	227	322	100%	不明	30%



橋梁供用状況(2050年度まで)

経過年数	橋長区分			合計		2050年(31年後)	
	(15m以上)	(5m以上15m未満)	(2m以上5m未満)			区分	占有率
100年以上	2	4	1	7	2%		
90年以上100年未満	2	0	1	3	1%	100～	2%
70年以上90年未満	8	32	125	165	51%	90～	3%
50年以上70年未満	11	24	2	37	11%	70～	54%
30年以上50年未満	5	7	0	12	4%	50～	66%
10年以上30年未満	0	0	0	0	0%	30～	70%
10年未満	0	0	0	0	0%	10～	70%
不明	0	0	98	98	30%	～9	70%
合計	28	67	227	322	100%	不明	30%



筑前町の道路橋に関する個別施設計画

はじめに、当町では平成25年度策定の橋梁長寿命化修繕計画を基に、道路橋の維持管理に関する個別施設計画を策定している。策定後5年が経過し、修繕の進捗と定期点検の全橋更新が終了したため、個別施設計画の見直しを行った。概要を以下に示す。

(計画の内容)

注) 当初計画より変更となった箇所は朱文字で示す。

① 対象施設 (-3橋) (管理対象橋梁322橋) ※橋長2.0m以上	橋長	橋梁数	計画	備考							
	15m以上	28	有	・予防保全を前提として計画を作成している。							+3橋
	5m以上15m未満	67	有	・							+2橋
	2m以上5m未満	227	無	・5年毎の定期点検結果により、個別に対策を検討する。							-8橋
② 計画期間 ※直近10年程度	第1回計画	第2回計画		備考							
	H26年度～H35年度	R1年度～R10年度		・5年毎の定期点検終了時に、全体計画の見直しを行う。							
③ 対策の優先順位の 考え方	橋長	1) 第三者への被害		2) 緊急輸送路等		3) 路線の重要性		4) 橋長(資産価値)			
	15m以上	該当なし		該当なし		特に区別しない		影響(大)		(1)	
	5m以上15m未満	"		"		"		影響(中)		(2)	
	2m以上5m未満	"		"		"		影響(小)		(3)	
④ 個別施設の状況等 ※国交省点検要領 に基づく判定区分 (平成31年3月時点)	橋長	I	II	III	IV	修繕中	更新中	合計	判定区分	比率	
	15m以上	19	8	0	0	1	0	28	I	75%	
	5m以上15m未満	52	15	0	0	0	0	67	II	24%	
	2m以上5m未満	172	55	0	0	0	0	227	III	0%	
	合計	243	78	0	0	1	0	322	IV	0%	
⑤ 対策内容と実施期間 ※ 橋長5m未満の橋梁については維持工事にて対処	実績内容	H25以前	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	5年分計	備考		
	定期点検	325	1	109	121	84	6	321	施工後点検含まず		
	修繕工事	1	0	2	0	1	3	6	継続事業は完成年計上		
	更新・新設工事	3	1	0	0	1	0	2	"		
	計画内容	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	5年分計	備考			
	定期点検	72	74	85	84	2	317	施工後点検含まず			
	設計委託	1	3	1	0	0	5	詳細点検を行う(上と合計322橋)			
	修繕工事	2	1	2	2	2	9	継続事業は完成年度に計上			
	更新工事	0	0	0	0	0	0	"			

橋梁点検実績表(H26～H30年度)

平成30年3月末時点

分類	橋長	実施方法	手段	H 26	H 27	H 28	H 29	H 30	合計
定期点検	15m以上	地域一括		-	8	12	-	2	22
	5～15m	直営点検	You点検	-	11	32	26	2	71
	2～5m	"	"	-	91	79	65	2	237
	小計				0	110	123	91	6
詳細点検	15m以上	業務委託		1	1	-	1	2	5
	5～15m	"		-	-	-	-	-	0
	2～5m	"		-	-	-	-	-	0
	小計				1	1	0	1	2
合計				1	111	123	92	8	335
施工後点検	15m以上	直営点検	You点検	-	-	2	-	2	4
	5～15m	"	"	-	-	-	-	-	0
	2～5m	"	"	-	-	-	-	-	0
	小計				0	0	2	0	2

← 黄色はYou点検

橋梁数増減表

橋長	H25時橋数	H30時橋数	H30時増減	H 26		H 27		H 28		H 29		H 30	
				増	減	増	減	増	減	増	減	増	減
15m以上	25	27	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
5～15m	65	67	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2～5m	235	227	-8	0	0	0	-2	1	-3	1	-5	0	0
合計	325	322	-3	0	0	0	-2	2	-3	2	-5	3	0

道路橋の健全度判定(H26～H30年度)

※ 重要橋梁(橋長15.0m以上)について

健全度区分	H25	H26	H27	H28	H29	H30
I	13	13	12	8	8	8
修繕(I)	1	1	3	3	4	7
更新(I)	0	0	0	0	1	1
劣化(II)	0	0	1	5	5	5
II	11	11	9	9	7	4
III	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
合計	25	25	25	25	25	25

(凡例)

- I : 道路橋の機能に支障が生じていない状態。
- II : 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の措置が望まれる状態。
- III : 道路橋の機能に支障が生じる可能性が高く、早期の措置を必要とする状態。
- IV : 道路橋の機能に支障が生じている又は生じる可能性が著しく高く、緊急の措置が必要な状態。
- 修繕(I) : 修繕を実施し、その後の判定で(I)の区分となった状態。
- 更新(I) : 更新を実施し、その後の判定で(I)の区分となった状態。
- 劣化(II) : 本期間の定期点検により、新たに(II)の区分となった状態。

※ 橋長15m未満の道路橋(300橋)の健全度判定

	判定	H25以前	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
橋長5m以上～15m未満	I	54	0	7	23	22	2
	II	11	0	4	8	5	0
	III	0	0	0	0	0	0
	IV	0	0	0	0	0	0
橋長2m以上～5m未満	I	212	0	62	66	50	2
	II	23	0	27	14	12	0
	III	0	0	0	0	0	0
	IV	0	0	0	0	0	0
合計	I	266	234				
	II	34	70				
	III	0	0				
	IV	0	0				
	計	300	304				

注) H26以降の点検により、対象橋梁が10橋減・4橋増となり、合計で6橋減の294橋となっている。

※ 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

[橋長15m以上：全28橋]

2019 時点

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期										
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
							R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
間片橋	1町	二タ・篠隈・長者町道線	20.5	1933	86	2018				次回点検						次回点検	
篠隈橋	〃	二タ・篠隈・長者町道線	23.5	1965	54	2015				次回点検						次回点検	
玉虫橋	〃	曾根田・篠隈線	25.0	1981	38	2016			次回点検						次回点検		
東小田上橋	〃	篠隈・東小田線	37.0	1977	42	2016		次回点検					次回点検				河川改修 県協議
四三嶋橋	〃	篠隈・安野・四三島線	35.0	1972	47	2016			次回点検					次回点検			
城山橋	〃	南北線	30.6	1983	36	2015		次回点検					次回点検				
豊穰橋	2町	篠隈・浦谷線	24.3	2003	16	2015		次回点検					次回点検				
天神前橋	〃	中牟田・丸町道線	18.8	1971	48	2017				次回点検						次回点検	
大井手橋	町	小路村中線	14.8	1998	21	2016			次回点検						次回点検		
小川原橋	〃	馬場・炭焼線	16.0	1995	24	2016			点検・補修設計	補修予定					次回点検		
朝日前橋	〃	高原・朝日西線	23.3	1934	85	2015		次回点検					次回点検				河川改修 県協議
朝日西橋	〃	丸町道・朝日線	32.8	1997	22	2016		点検・補修設計		補修予定			次回点検				
薬師前橋	〃	細工作・迫額線	31.0	1988	31	2018				次回点検						次回点検	
小隈橋	〃	本村・小隈線	28.0	1960	59	2016				次回点検						次回点検	
田屋橋②	〃	長畑・内浦線	30.0	1970	49	2018	桁補強・他補修				次回点検						次回点検
池田橋①	〃	池田・向原線	32.0	1987	32	2016		点検・補修設計	補修予定					次回点検			
新橋①	〃	相部・金山線	31.7	1984	35	2016				次回点検					次回点検		
三並橋	〃	唐根垣・深田線	15.2	2001	18	2016				次回点検						次回点検	
篠隈新橋	〃	尻切・前田線	25.0	1990	29	2015		点検・補修設計	補修予定							次回点検	
屋加崎橋	〃	町道畑・中川原線	19.0	1955	64	2015	橋面工補修	主鋼材再塗装					次回点検				
井出口橋②	〃	町道畑・中川原線	17.6	2002	17	2016				次回点検						次回点検	
孫江橋	〃	松崎・岸田線	22.9	1994	25	2015		次回点検					次回点検				
引田橋	〃	久光・当所線	18.4	1980	39	2015		次回点検					次回点検				
竹ヶ下橋	〃	安田・高上線	23.5	1979	40	2015		次回点検					次回点検				
安田橋	〃	高上・上高場線	22.3	1976	43	2018	主鋼材再塗装				次回点検						次回点検
身延橋側道橋	〃	丸町・朝日線	15.5	1993	26	2018				次回点検						次回点検	
曾根田川歩道橋	〃	尻切・前田線	25.0	2006	13	2018		次回点検					次回点検				
城山橋側道橋	1町	南北線	30.8	2010	9	2010		次回点検					次回点検				
今後の修繕・架け替え事業費（億円）							0.49	0.32	0.52	0.50	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	

今後の修繕・架け替え事業費（億円）	計	0.50	0.37	0.57	0.55	0.31	0.32	0.26	0.21	0.29	0.26
橋長15m以上		0.49	0.32	0.52	0.50	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
橋長5m以上～15m未満		0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.27	0.21	0.06	0.24	0.21
橋長2m以上～5m未満	※対象橋梁未定	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

※ 凡例 青色:修繕済 赤色:更新予定 黄色:修繕予定 他は現在健全

〔橋長5m以上～15m未満〕

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期										
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
							R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
浦の野橋	1町	篠隈・下高場線	14.5	2006	13	2016				次回点検						次回点検	
大坪橋	〃	篠隈・福島線	13.5	1975	44	2016				次回点検	補修予定					次回点検	
大坪橋側道橋	〃	〃	13.5	1985	34	2016				次回点検						次回点検	
田屋橋①	〃	長者町道・下高場・四三島線	7.3	1965	54	2016				次回点検						次回点検	補修予定
中園橋	〃	久光西・上高場線	7.3	1975	44	2016		次回点検			補修予定		次回点検				
松延橋	〃	二タ・篠隈・長者町道線	6.1	1984	35	2017				次回点検						次回点検	
中高場橋	〃	長者町道・下高場・四三島線	5.8	1935	84	2016				次回点検		補修予定				次回点検	
梅川1号橋	〃	栗田・当所線	7.7	1979	40	2016		次回点検					次回点検				
三ヶ月橋	〃	畑島・長者町道線	5.8	1987	32	2017			次回点検						次回点検		
女方1号橋	〃	栗田・高田線	5.0	1972	47	2016		次回点検					次回点検				
黒岩橋	2町	三並・黒岩・三箇山線	9.7	1985	34	2017			次回点検						次回点検		
高田林橋	〃	長者町道・勝山線	9.6	1934	85	2017			次回点検						次回点検		
身延橋	町	丸町道・朝日線	14.0	1993	26	2017				次回点検						次回点検	
宮前橋	〃	杉田・妙見線	14.3	1996	23	2017			次回点検						次回点検		
昭和橋	〃	中牟田・昭和線	13.4	1989	30	2016				次回点検						次回点検	
平成橋	〃	細工作・迫額線	13.2	1989	30	2016				次回点検						次回点検	
一反田橋	〃	高山・道德線	12.7	2000	19	2017			次回点検								
池田橋②	〃	大坪・細工作線	11.8	1965	54	2016				次回点検						次回点検	補修予定
小田原橋	〃	新貝・小田原線	11.7	1987	32	2017				次回点検						次回点検	
妙見中橋	〃	屋敷・長五郎線	11.6	1935	84	2017			次回点検						次回点検	補修予定	
中原辺橋	〃	松延・吹田・森原線	11.0	1983	36	2017				次回点検	補修予定					次回点検	
湯牟田橋	〃	小牟田・七反坪線	11.0	1988	31	2016				次回点検						次回点検	
安の里橋	〃	三十六・前田線	10.5	1990	29	2017				次回点検						次回点検	
三牟田川歩道橋	〃	〃	9.5	2006	13	2018				次回点検						次回点検	
旭ノ下橋②	〃	北新町道・栗田線	10.3	2000	19	2016			次回点検						次回点検		
折口1号橋	〃	折口川線	10.0	1973	46	2015	次回点検					次回点検	補修予定				
井尻橋	〃	三十六・前田線	9.8	1987	32	2017				次回点検						次回点検	
村上3号橋	〃	下原・下田線	9.6	1973	46	2015	次回点検					次回点検					
松川原橋	〃	谷口・日掛線	8.8	1976	43	2016			次回点検						次回点検		
折口3号橋	〃	野町道・原地蔵線	8.5	2006	13	2015	次回点検					次回点検					
下溝2号橋	〃	唐根垣・深田線	8.4	1978	41	2017			次回点検						次回点検	補修予定	
草場橋②	〃	草場1号線	8.0	1981	38	2016		次回点検					次回点検				
折口川4号橋	〃	新町道・原地蔵線	8.0	2001	18	2015	次回点検					次回点検					
奈良橋	〃	塔ノ下・奈良線	7.8	2003	16	2016				次回点検					次回点検		
草場橋①	〃	北新町道・依井線	7.8	1921	98	2016				次回点検					次回点検		
地家橋	〃	金丸線	7.5	1979	40	2016				次回点検					次回点検		

〔橋長5m以上～15m未満〕

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
							R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
谷橋	町	谷線	7.3	1981	38	2016			次回点検					次回点検		
武光橋	〃	西三丁牟田線	7.3	1998	21	2015	次回点検				次回点検					
井尻2号橋	〃	井尻・大牟田2号線	5.2	1991	28	2017			次回点検					次回点検		
才の木橋	〃	才の木・若草線	10.5	2006	13	2016			次回点検					次回点検		
市沼1号橋	〃	市沼・長畑線	6.8	1965	54	2016			次回点検					次回点検		
日掛1号橋	〃	松川原・日掛線	6.7	1976	43	2016			次回点検					次回点検		
塚本橋①	〃	仙道・塚本線	11.4	1966	53	2016			次回点検		補修予定		次回点検			
河原田1号橋	〃	久光・当所線	6.0	1973	46	2016		次回点検				次回点検				
梅川2号橋	〃	松本線	6.5	1973	46	2016		次回点検				次回点検				
折口5号橋	〃	朝園二・高田1号線	6.5	1973	46	2015	次回点検				次回点検		補修予定			
井手口橋①	〃	井手口線	6.1	1976	43	2016			次回点検		補修予定		次回点検			
三国手橋	〃	三国手団地1号線	6.2	1965	54	2017			次回点検					次回点検		
宮下橋	〃	坂根村中3号線	6.0	1985	34	2017			次回点検					次回点検		
下河原田1号橋	〃	城島・久光線	6.0	1973	46	2016		次回点検				次回点検				
三反田橋	〃	森の下線	5.7	1970	49	2017			次回点検					次回点検		
田地辺橋	〃	下禅門橋線	5.7	1988	31	2015	次回点検				次回点検					
マクリ橋	〃	マクリ団地3号線	5.6	1972	47	2016		次回点検				次回点検				
宮上橋	〃	坂根村中3号線	5.5	1985	34	2017			次回点検					次回点検		
下河橋	〃	松延・砥上線	5.3	1978	41	2017			次回点検						次回点検	
堺川橋	〃	堺川線	5.4	1973	46	2015	次回点検				次回点検	補修予定				
田中園橋	〃	金丸線	5.3	1979	40	2016			次回点検					次回点検		
竹ヶ下2号橋	〃	用水・竹ヶ下線	5.4	1975	44	2015		次回点検				次回点検				
新貝橋	〃	見延・向原線	11.7	1994	25	2017			次回点検						次回点検	
戸岬橋	〃	井尻・大牟田1号線	5.2	2001	18	2017			次回点検						次回点検	
折口2号橋	〃	折口川線	5.2	1975	44	2015	次回点検				次回点検	補修予定				
藤ノ木2号橋	〃	久光・当所線	5.2	1974	45	2016		次回点検				次回点検				
坂根2号橋	〃	坂根村中2号線	5.0	1988	31	2017			次回点検					次回点検		
池ノ下橋	〃	池の下1号線、久光・当所線	5.0	1991	28	2017			次回点検					次回点検		
陣屋川2号橋	〃	下田1号線	5.3	1974	45	2015	次回点検				次回点検					
堂ノ浦橋	〃	堂ノ浦・谷線	5.2	1973	46	2016			次回点検					次回点検	補修予定	
中園3号橋	〃	用水線	5.0	1975	44	2016		次回点検				次回点検				
今後の修繕・架け替え事業費(億円)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.27	0.21	0.06	0.24	0.21

〔橋長2m以上～5m未満〕

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
							R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
原口橋	1町	二タ・篠隈・長者町道線	2.6	不明	?	2012				次回点検					次回点検	
前川橋	〃	二タ・篠隈・長者町道線	3.6	不明	?				次回点検					次回点検		
宮の前橋①	〃	西田・赤坂線	3.0	不明	?				次回点検					次回点検		
畑田橋	〃	栗田・高田線	3.0	1971	48	2012	次回点検					次回点検				
三枚デ2号橋	〃	栗田・高田線	3.7	不明	?		次回点検					次回点検				
水京橋	2町	三並・黒岩・三箇山線	4.1	不明	?				次回点検					次回点検		
朝影1号橋	〃	野町・朝園線	2.8	1972	47	2012		次回点検					次回点検			
宇土5号橋	〃	野町・代々線	2.3	1973	46	2012	次回点検					次回点検				
宇土6号橋	〃	野町・代々線	2.5	1973	46	2012	次回点検					次回点検				
宇土7号橋	〃	野町・代々線	3.5	1973	46	2012	次回点検					次回点検				
長牟田4号橋	〃	長牟田1号線	3.0	1973	46	2012	次回点検					次回点検				
西田新橋	町	三国手1号線	4.6	不明	?	2012				次回点検					次回点検	
八並橋	〃	雨ヶ生・八並線	3.5	不明	?	2012				次回点検					次回点検	
宮の橋	〃	新貝・タテ野線	3.8	不明	?	2012				次回点検					次回点検	
迫額橋	〃	細工作・迫額線	2.5	不明	?	2012				次回点検					次回点検	
昭和3号橋	〃	昭和10号線	2.6	不明	?	2012				次回点検					次回点検	
集り橋	〃	松の木・城山線	4.0	不明	?	2012				次回点検					次回点検	
屋形原橋	〃	屋形原・松尾1号線	2.1	不明	?	2012				次回点検					次回点検	
森ノ下橋	〃	松崎・岸田線	4.6	不明	?	2012				次回点検					次回点検	
池ノ下2号橋	〃	池の下3号線	3.6	不明	?	2012				次回点検					次回点検	
池ノ下3号橋	〃	池の下4号線	3.5	不明	?	2012				次回点検					次回点検	
滝ヶ下橋	〃	西五反田線	2.7	1973	46	2012		次回点検						次回点検		
梶丸2号橋	〃	西五反田線	2.0	1973	46	2012		次回点検						次回点検		
唐川橋	〃	朝園・甘木線	2.0	1973	46	2012		次回点検						次回点検		
東中原橋	〃	東中原線	2.7	1974	45	2012	次回点検					次回点検				
高町1号橋	〃	高町線	4.1	1974	45	2012	次回点検					次回点検				
オシキ2号橋	〃	オシキ線	4.0	1974	45	2012	次回点検					次回点検				
小塚橋	〃	原田線	2.7	1972	47	2012		次回点検						次回点検		
大丸1号橋	〃	野町・朝園第二線	2.0	1972	47	2012		次回点検						次回点検		
宇土1号橋	〃	野町・高田線	2.5	1972	47	2012	次回点検					次回点検	次回点検			
宇土2号橋	〃	野町・高田線	3.6	1972	47	2012	次回点検					次回点検				
宇土3号橋	〃	野町・高田線	2.5	1972	47	2012	次回点検					次回点検				
大牟田1号橋	〃	野町道・大久保第二線	3.5	1972	47	2012	次回点検					次回点検				
下田2号橋	〃	野町道・下西線	2.4	1973	46	2012	次回点検					次回点検				
下田6号橋	〃	野町道・下西線	2.6	1973	46	2012	補修予定					次回点検				

